



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายนายสุพัต กิจตัน
ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายนายสุพัต กิจตัน

ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๑๒๙,๔๕๓.๘๖ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายนายสุพัต กิจตัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒๙,๔๕๓.๘๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
ประเภท จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายนายสุพัต กิจตัน
ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำชุม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๙๕,๑๓๗.๗๐	๑.๓๖๐๗	๑๒๙,๔๕๓.๘๖	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๙,๔๕๓.๘๖	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๑๒๙,๔๕๓.๘๖	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์)					

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไต๋ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอิทธิฐ อินดีคำ) (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๑ สายนาสุทิศ กิ่งตำบล
ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. น้ำชุมกำหนด
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปร.๕

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาเมอวินท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับพื้นที่								
๑	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๒๐๐.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๓๘๘.๐๐	๓๘๘.๐๐	
	๒. ขึ้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๒๐.๐๐	ลิป.ม	๒๙๙.๐๗	๕,๙๘๑.๔๐	-	-	๕,๙๘๑.๔๐	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๑๐.๐๐	ลิป.ม	๕๑๘.๖๙	๕,๑๘๖.๙๐	๓.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๒๑๖.๙๐	
	๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.จม	๓๐.๐๐	ลิป.ม	๑,๘๙๐.๖๕	๕๖,๗๑๙.๕๐	๓๙๑.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๖๘,๔๕๐.๕๐	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.		-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๙.๙๕	๑,๙๙๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.		-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	-	กก.	๒๐.๙๐	-	๓.๔๐	-	-	
๔	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๙	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๒๒.๒๔	กก.	๒๐.๙๐	๔๖๔.๘๒	๓.๔๐	๗๕.๖๒	๕๔๐.๔๓	
๕	งานหยอดยาง	๑๖.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๖๒.๔๐	๑๓.๑๕	๒๑๑.๐๔	๒๗๓.๔๔	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖)	-	กก.	๒๐.๕๕	-	๓.๔๐	-	-	
๖	งานหยอดยาง	-	เมตร	๓.๙๐	-	๑๓.๑๕	-	-	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด		-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๗.๕๐	ลบ.ม	๒๙๕.๐๗	๒,๒๔๓.๐๓	-	-	๒,๒๔๓.๐๓	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๖๐ M.		เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๑๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๙๕,๑๓๗.๗๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายนายสุพัต กิจตัน

หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชุม อำเภอลำลูก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำชุมกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	95,137.70	1.3607	129,453.86	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			129,453.86	
7	คิดราคาเพียง			129,000.00	
8	ตัวอักษร		หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 11 สายนาขลุ่ยตัด กิ่งคัน		แบบเลขที่		รายการเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์						
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น						
ประมาณการโดย		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น		เมื่อวันที่		20 สิงหาคม 2564		
		ปริมาณงาน		เมื่อวันที่				
		ผิวทางกว้าง		เมตร				
		ระยะทาง		เมตร				
		หนา		เมตร				
		หรือพื้นที่ คล.		ตร.ม.				
		ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ		บาท				
		28.00 - 28.99						
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง	200.00	ตร.ม.	-	1.94	388.00	388.00	
		-	ตร.ม.	-	-	-	-	
		20.00	ลบ.ม.	299.07	5,981.40	-	-	5,981.40
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	10.00	ลบ.ม.	518.69	3.00	30.00	5,216.90	
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง							
3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)								
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ม.	30.00	ลบ.ม.	1,890.65	391.00	11,730.00	68,449.50	
3.2	งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม.	200.00	ตร.ม.	40.00	5.00	1,000.00	9,000.00	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	
3.4	งานแบบข้าง	100.00	เมตร	10.50	19.95	1,995.00	3,045.00	
4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)								
4.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	-	กก.	20.90	3.40	-	-	
4.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	13.19	-	-	

5. CONTRACTION JOINT (รอยต่อเพื่อกวกรหดตัว)									
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	22.24	กก.	20.90	464.82	3.40	75.62	540.43	
5.2	งานหยอดยาง	16.00	เมตร	3.90	62.40	13.19	211.04	273.44	
6. LONGITUDINAL JOINT (รอยต่อตามยาว)									
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	-	กก.	20.58	-	3.40	-	-	
6.2	งานหยอดยาง	-	เมตร	3.90	-	13.19	-	-	
7. SHOULDER (ไหล่ทาง)									
7.1	งานลูกรัง	7.50	ลบ.ม.	299.07	2,243.03	-	-	2,243.03	
8. R.C. PIPE CULVERTS (ท่อลอดถนน)									
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
คิดเป็นเงินค่างาน								95,137.70	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)


การพิจารณา และ การอนุมัติ

- ข้อกำหนด กำหนดเรื่องเดิม**

-

รูปตัดถนน คสล.
NOT TO SCALE

กรมการชลประทาน สำนักสำรวจและชลประทาน	
ศูนย์มาตรวิทยา	
ถนน อสม. ซิมพลีนาบารูกาโมกิน 15 กิโลเมตร	
(บนฝั่งแม่น้ำยม)	
เมืองมย	
จังหวัดมย	
สำนักงานชลประทาน	
ผู้อำนวยการสำนักงาน	สมเด็จ ๓๗-๕๐๐/๖๖
เลขที่	๑๐



BAR MESH (f _s = 12000 Ksc) (เหล็กเส้นเสริม SR 24)		WIRED MESH (f _s = 2700 Ksc) (เหล็กเส้นเสริมแบบขดเกลียว)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (mm ² /m ²)	DIA / SPACING	STEEL AREA (mm ² /m ²)
Ø 6 12x12 0.30 3L	0.940	Ø 4 12x12 0.20 3L	0.419
Ø 9 12x12 0.30 3L	2.12	Ø 6 12x12 0.30 3L	0.940

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายนายสพัต กิจตัน)
ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 732286 UTM 1848059

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 732269 UTM 1847990