



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนายเพ็ญศักดิ์ ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนายเพ็ญศักดิ์

ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคากลาง ๔๔๙,๘๕๑.๙๙ บาท

(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนายเพ็ญศักดิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๖๘๑.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๙,๘๕๑.๙๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุชัย ไต้กิกิ

๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ

๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร



แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น**
 ประเภท **จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยนายเพ็ญศักดิ์**
 ปริมาณงาน **ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด**

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------|---|----------|
| ๑ | งานอาคาร | | | | |
| ๒ | งานทาง | ๓๓๐,๖๐๓.๓๖ | ๑.๓๖๐๗ | ๔๔๙,๘๕๑.๙๙ | |
| ๓ | งานชลประทาน | | | | |
| ๔ | งานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% | | | | |
| | -เงินประกันผลงานหัก ๐% | | | | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% | | | | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% | | | | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | ๔๔๙,๘๕๑.๙๙ | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | ๔๔๙,๘๕๑.๙๙ | |
| ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) | | | | | |

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ (นายอธิรัฐ อินต๊ะคำ)
 (ลงชื่อ).....  กรรมการ (นายณรงค์ชัย พงศธร)

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๖ ซอยนายเจริญศักดิ์
ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๖๘๑.๐๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุงกำหนด
หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำซุง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณการราคา
ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| ๑.งานปรับปรุงพื้นที่ | | | | | | | | | |
| ๑ | งานปรับปรุงพื้นที่ - ขนาดเดา | ๖๘๑.๐๐ | ตร.ม | - | - | ๑.๙๕ | ๑,๓๒๑.๑๕ | ๑,๓๒๑.๑๕ | |
| ๒. ชั้นรองพื้นทาง | | | | | | | | | |
| ๒ | งานลูกรังรองพื้นทาง | ๖๘.๑๐ | ลบ.ม | ๒๙๙.๐๗ | ๒๐,๓๖๖.๖๗ | - | - | ๒๐,๓๖๖.๖๗ | |
| ๒ | งานทรายหยาบรองผิวทาง | ๓๔.๐๕ | ลบ.ม | ๕๑๘.๖๙ | ๑๗,๖๖๑.๓๙ | ๓.๐๐ | ๑๐๒.๑๕ | ๑๗,๗๖๓.๕๔ | |
| ๓.Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง) | | | | | | | | | |
| ๓ | งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๕๐ กก./ตร.ซม | ๑๐๒.๑๕ | ลบ.ม | ๑,๘๙๐.๖๕ | ๑๙๓,๑๒๙.๙๐ | ๓๙๑.๐๐ | ๓๙๙,๙๔๐.๖๕ | ๒๓๓,๐๗๐.๕๕ | |
| ๓ | งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม | ๖๘๑.๐๐ | ตร.ม. | ๔๐.๐๐ | ๒๗,๒๔๐.๐๐ | ๕.๐๐ | ๓,๔๐๕.๐๐ | ๓๐,๖๔๕.๐๐ | |
| ๓ | ลวดผูกเหล็ก | - | กก. | - | - | - | - | - | |
| ๓ | งานแบบข้าง | ๔๕๔.๐๐ | เมตร | ๑๐.๕๐ | ๔,๗๖๗.๐๐ | ๑๙.๙๕ | ๙,๐๕๗.๓๐ | ๑๓,๘๒๔.๓๐ | |
| ๔ | งานบ่มคอนกรีต | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | |
| ๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว) | | | | | | | | | |
| ๔ | งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒) | ๑๓.๓๘ | กก. | ๒๐.๙๐ | ๒๗๙.๖๔ | ๓.๕๐ | ๔๕.๔๙ | ๓๒๕.๑๓ | |
| ๔ | งานหยอดยาง | ๖.๐๐ | เมตร | ๓.๙๐ | ๒๓.๕๐ | ๑๓.๑๙ | ๗๙.๑๕ | ๑๐๒.๕๕ | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| | ๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว) | | | | | | | | |
| ๕ | งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒) | ๘๒.๐๑ | กก. | ๒๐.๙๐ | ๑,๗๑๔.๐๑ | ๓.๕๐ | ๒๗๘.๘๓ | ๑,๙๙๒.๘๔ | |
| ๕ | งานหยอดยาง | ๕๙.๐๐ | เมตร | ๓.๙๐ | ๒๓๐.๑๐ | ๑๓.๑๙ | ๗๗๘.๒๑ | ๑,๐๐๘.๓๑ | |
| | ๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว) | | | | | | | | |
| ๖ | งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๖) | - | กก. | ๒๐.๕๕ | - | ๓.๕๐ | - | - | |
| ๖ | งานหยอดยาง | - | เมตร | ๓.๙๐ | - | ๑๓.๑๙ | - | - | |
| ๖ | งานทาสี + จารบี | - | ชุด | - | - | - | - | - | |
| | ๗. Shoulder (ไหล่ทาง) | | | | | | | | |
| ๗ | งานลูกรัง | ๓๔.๐๕ | ลบ.ม | ๒๙๙.๐๗ | ๑๐,๑๘๓.๓๓ | - | - | ๑๐,๑๘๓.๓๓ | |
| | ๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม) | | | | | | | | |
| ๘ | งานท่อ DIA ๐.๖๐ M. | | เมตร | - | - | - | - | - | |
| ๘ | งานท่อ DIA ๐.๘๐ M. | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| ๘ | งานท่อ DIA ๑.๑๐ M. | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | รวมเป็นเงินค่างาน | | | | | | | ๓๓๐,๖๐๓.๓๖ | |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต้ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณรงคชัย พงศธร)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนายเพ็ญศักดิ์

หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 227 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 681 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน | Factor (F) | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---|----------|
| | ค่างานต้นทุน | | | | |
| 1 | ประเภทงานทาง | 330,603.36 | 1.3607 | 449,851.99 | |
| 2 | เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| 3 | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| 4 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | | | |
| 5 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | | | | |
| 6 | รวมค่าก่อสร้าง | | | 449,851.99 | |
| 7 | คิดราคาเพียง | | | 449,000.00 | |
| 8 | ตัวอักษร | | | สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน | |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบปริมาณวัสดุและราคา

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|-----------------|
| ประมาณราคาก่อสร้าง | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนายเพี้ยเก็กดี | แบบเลขที่ | รายการเลขที่ |
| สถานที่ก่อสร้าง | หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น | | |
| ประมาณการโดย | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น | เมื่อวันที่ | 20 สิงหาคม 2564 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1.1 | 1.งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาคกลาง | ปริมาณงาน | 3.00 | เมตร | | | | |
| | | ระยะทาง | 227.00 | เมตร | | | | |
| | | หนา | 0.15 | เมตร | | | | |
| | หรือพื้นที่ คสล. | 681.00 | ตร.ม. | | | | | |
| | ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลีดโลหะ | 28.00 - 28.99 | บาท | | | | | |
| 2.1 | งานลูกรังรองพื้นทาง | 68.10 | ลบ.ม. | 299.07 | 20,366.67 | - | 1,321.14 | 1,321.14 |
| 2.2 | งานทรายหยาบรองผิวทาง | 34.05 | ลบ.ม. | 518.69 | 17,661.39 | - | 102.15 | 17,763.54 |
| 3.1 | 3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง) งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ม. | 102.15 | ลบ.ม. | 1,890.65 | 193,129.90 | 391.00 | 39,940.65 | 233,070.55 |
| 3.2 | งานเหล็ก wire mesh ๑ 4 มม. | 681.00 | ตร.ม. | 40.00 | 27,240.00 | 5.00 | 3,405.00 | 30,645.00 |
| 3.3 | ลวดผูกเหล็ก | - | กก. | - | - | - | - | - |
| 3.4 | งานแบบข้าง | 454.00 | เมตร | 10.50 | 4,767.00 | 19.95 | 9,057.30 | 13,824.30 |
| 4.1 | 4. EXPANSION JOINT (รอยต่อเพื่อขยายตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12) | 13.38 | กก. | 20.90 | 279.64 | 3.40 | 45.49 | 325.13 |
| 4.2 | งานหยอดยาง | 6.00 | เมตร | 3.90 | 23.40 | 13.19 | 79.14 | 102.54 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------|-----------|-------|--------|-------------------|
| 5.1 | 5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อภากรหดตัว) งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12) | 82.01 | กก. | 20.90 | 1,714.01 | 3.40 | 278.83 | 1,992.84 |
| 5.2 | งานทยอดยาง | 59.00 | เมตร | 3.90 | 230.10 | 13.19 | 778.21 | 1,008.31 |
| 6.1 | 6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว) งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16) | - | กก. | 20.58 | - | 3.40 | - | - |
| 6.2 | งานทยอดยาง | - | เมตร | 3.90 | - | 13.19 | - | - |
| 7.1 | 7. SHOULDER(ไหล่ทาง) งานลูกรัง | 34.05 | ลบ.ม. | 299.07 | 10,183.33 | - | - | 10,183.33 |
| 8.1 | 8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดถนน) งานท่อ DIA 0.40 m. | - | ท่อน | - | - | - | - | - |
| 8.2 | งานท่อ DIA 0.80 m. | - | ท่อน | - | - | - | - | - |
| 8.3 | งานท่อ DIA 1.00 m. | - | ท่อน | - | - | - | - | - |
| คิดเป็นเงินค่างาน | | | | | | | | 330,603.36 |

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

โครงการก่อสร้างถนน ๓๓๓. หน้าที่ ๖ (ตามบ้านตามพื้นที่)
 คู่มือช่าง คู่มือช่าง สำนักชลประทาน



จุดเริ่มต้นโครงการ 1
UTM 1848523

จุดเริ่มต้นโครงการ 1
47Q 730725 UTM 1848322