



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย ตำบลน้ำซุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย

ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำซุนกำหนด

โดยมีราคาากลาง ๔๔๐,๓๔๘.๖๓ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบแปดบาทหกสิบบสามสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายแยกทรัพย์น้อย


หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	360,401.73	1.3607	490,398.63	
2	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3	เงินประกันผลงานหัก 0%				
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
5	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
6	รวมค่าก่อสร้าง			490,398.63	
7	คิดราคาเพียง			490,000.00	
8	ตัวอักษร			สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)


 (นายณรงค์ชัย พงศธร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

ใบปริมาณวัสดุและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายแยกทรัพย์น้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น		
ประมาณการโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น	เมื่อวันที่	26 พฤษภาคม 2565

ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง	5.00	เมตร
	ระยะทาง	145.00	เมตร
	หนา	0.15	เมตร
	หรือพื้นที่ คสล.	725.00	ตร.ม.
	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ	32.00 - 32.99	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1.งานปรับพื้นที่ งานปรับพื้นที่ - ขนาดเบา - ขนาดกลาง	725.00 -	ตร.ม. ตร.ม.	- -	- -	1.94 -	1,406.50 -	1,406.50 -
	2.ชั้นรองพื้นทาง							
2.1	งานลูกรังรองพื้นทาง	72.50	ลบ.ม.	299.07	21,682.58	-	-	21,682.58
2.2	งานทรายหยาบรองผิวทาง	36.25	ลบ.ม.	518.69	18,802.51	3.00	108.75	18,911.26
	3. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT (งานผิวทาง)							
3.1	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก/ตร.ม.	108.75	ลบ.ม.	1,940.19	210,995.66	391.00	42,521.25	253,516.91
3.2	งานเหล็ก wire mesh ø 4 มม.	725.00	กก.	40.00	29,000.00	5.00	3,625.00	32,625.00
3.3	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-
3.4	งานแบบข้าง	435.00	เมตร	10.50	4,567.50	19.95	8,678.25	13,245.75
	4. EXPANSION JOINT(รอยต่อเพื่อการขยายตัว)							
4.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	11.15	กก.	24.06	268.27	3.40	37.91	306.18
4.2	งานหยอดยาง	5.00	เมตร	3.90	19.50	13.19	65.95	85.45

5. CONTRACTION JOINT(รอยต่อเพื่อการหดตัว)								
5.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB 12)	86.18	กก.	24.06	2,073.49	3.40	293.01	2,366.50
5.2	งานหยอดยาง	62.00	เมตร	3.90	241.80	13.19	817.78	1,059.58
6. LONGITUDINAL JOINT(รอยต่อตามยาว)								
6.1	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB 16)	229.10	กก.	23.72	5,434.25	3.40	778.94	6,213.19
6.2	งานหยอดยาง	145.00	เมตร	3.90	565.50	13.19	1,912.55	2,478.05
7. SHOULDER(ไหล่ทาง)								
7.1	งานลูกรัง	21.75	ลบ.ม.	299.07	6,504.77	-	-	6,504.77
8. R.C.PIPE CULVERTS(ท่อลอดกลม)								
8.1	งานท่อ DIA 0.40 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-
8.2	งานท่อ DIA 0.80 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-
8.3	งานท่อ DIA 1.00 m.	-	ท่อน	-	-	100.00	-	-
คิดเป็นเงินค่างาน								360,401.73

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ


(นายณรงค์ชัย พงศธร)



แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
 ประเภทจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุ่นกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๖๐,๕๐๑.๗๓	๑.๓๖๐๗	๔๙๐,๓๔๘.๖๓	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๐,๓๔๘.๖๓	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๙๐,๓๔๘.๖๓	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์)					

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
 (นายอนุชัย ไตัก)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ (นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)
 (ลงชื่อ).....  กรรมการ (นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายทรัพย์น้อย

ปริมาณงาน

ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.น้ำขุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑.งานปรับพื้นที่								
๑	งานปรับพื้นที่								
	- ขนาดเบา	๗๒๕.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๙๔	๑,๔๐๖.๕๐	๑,๔๐๖.๕๐	
	๒. ชั้นรองพื้นทาง								
๒	งานลูกรังรองพื้นทาง	๗๒.๕๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๒๑,๖๘๒.๕๘	-	-	๒๑,๖๘๒.๕๘	
๒	งานทรายหยาบรองผิวทาง	๓๖.๒๕	ลบ.ม	๕๑๘.๖๙	๑๘,๘๐๒.๕๑	๓.๐๐	๑๐๘.๗๕	๑๘,๙๑๑.๒๖	
	๓. Portland Cement Concrete Pavement (งานผิวทาง)								
๓	งานคอนกรีตคุณภาพ ๒๔๐ กก/ตร.ซม	๑๐๘.๗๕	ลบ.ม	๑,๙๔๐.๑๙	๒๑๐,๙๙๕.๖๖	๓๙๑.๐๐	๔๒,๕๒๑.๒๕	๒๕๓,๕๑๖.๙๑	
๓	งานเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม	๗๒๕.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๒๕.๐๐	๓๒,๖๒๕.๐๐	
๓	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
๓	งานแบบข้าง	๔๓๕.๐๐	เมตร	๑๐.๕๐	๔,๕๖๗.๕๐	๑๙.๙๕	๘,๖๗๘.๒๕	๑๓,๒๔๕.๗๕	
๔	งานบ่มคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	๔. Expansion Joint (รอยต่อเพื่อขยายตัว)								
๔	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๑๑.๑๕	กก.	๒๔.๐๖	๒๖๘.๒๗	๓.๔๐	๓๗.๙๑	๓๐๖.๑๘	
๔	งานหยอดยาง	๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๑๙.๕๐	๑๓.๑๙	๖๕.๙๕	๘๕.๔๕	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๕. Contraction Joint (รอยต่อเพื่อหดตัว)								
๕	งานเหล็ก DOWEL BAR (RB ๑๒)	๘๖.๑๘	กก.	๒๔.๐๖	๒,๐๗๓.๔๙	๓.๔๐	๒๙๓.๐๑	๒,๓๖๖.๕๐	
๕	งานหยอดยาง	๖๒.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๒๔๑.๘๐	๑๓.๑๙	๘๑๗.๗๘	๑,๐๕๙.๕๘	
	๖. Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)								
๖	งานเหล็ก DOWEL BAR (DB ๑๖)	๒๒๙.๑๐	กก.	๒๓.๗๒	๕,๔๓๔.๒๕	๓.๔๐	๗๗๘.๙๔	๖,๒๑๓.๑๙	
๖	งานหยอดยาง	๑๔๕.๐๐	เมตร	๓.๙๐	๕๖๕.๕๐	๑๓.๑๙	๑,๙๑๒.๕๕	๒,๔๗๘.๐๕	
๖	งานทาสี + จารบี	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	๗. Shoulder (ไหล่ทาง)								
๗	งานลูกรัง	๒๑.๗๕	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๖,๕๐๔.๗๗	-	-	๖,๕๐๔.๗๗	
	๘. R.C.Pipe Culverts (ท่อลอดกลม)								
๘	งานท่อ DIA ๐.๔๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๐.๘๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
๘	งานท่อ DIA ๑.๐๐ M.	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๖๐,๔๐๑.๗๓	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอิทธิรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย ไต้ก๊ก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายทรัพย์น้อย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
กำหนดให้)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๐,๓๙๘.๖๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ตารางFactor F งานทาง
 - ๖.๔ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนุชัย ไตกี ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ กรรมการ
 - ๗.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร กรรมการและเลขานุการ